

L10 冷卻模組氣密驗證與記錄

文件資訊

文件編號：MPI-110

版本：Rev. C

站別：L10 Liquid Cooling

作業人員：檢驗組

作業步驟

1. 氣密測試接頭確認
2. 充壓保壓 180 秒
3. 記錄測試結果

品質要點

請依照上述步驟完成，並確認相關測試結果記錄於 MES 系統中。